

Název veřejné zakázky:

**Československé armády 303 – oprava volných bytových jednotek a společných prostor**

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

Zadavatel dne 20. 8. 2019 obdržel dotaz ve znění:

Dobrý den, vážení. Dnes proběhla prohlídka objektu. Dotazy:

- 1) Co má být součástí dodávky kuchyní.( dřez, baterie, trouba, varný panel, myčka, digestoř)?
- 2) Ke každé kuchyni vede svazek kabelů. V rozpočtu nevidím úpravu elektro pro jednotlivé kuchyně. Máme započítat do kuchyně? Jsou plány těchto koncových bodů elektro k jednotlivým kuchyním?
- 3) Jsou současné napojovací body vody a kanalizace pro kuchyně v požadovaných pozicích, nebo se budou upravovat? Jsou plány těchto koncových bodů k jednotlivým kuchyním?
- 4) Dlažba ve vstupním schodišti má být protiskluzová-jaký stupeň protiskluzu? V rozpočtu je formát 30\*60 a 60\*60-je to nutné?
- 5) Světlík - omítky jsou v dosti zuboženém stavu, nevidím žádnou jejich úpravu. Je to tak správně? Dále na dně světlíku je velký nepořádek. Bude se tento uklízet?
- 6) Položka vstupní dveře k bytu č.13 - výkres text Nové vchod. Dveře dřevěné hladké plné, ocel. Zárubeň. - Je to tak správně?
- 7) V jednotlivých bytech došlo k rekonstrukci rozvodů elektro. Zaházení rýh po těchto rozvodech je provedeno tak, že bude výrazně vidět po opravách zbylých maleb. Jen na to upozorňuji, aby tyto rýhy, jejich zapravení, nebylo znát, muselo by být provedeno celoplošné stěrkování omítek.
- 8) Téměř v každém bytě je počítáno s novými ventilátory, kde v některých případech jsou tyto vyústěny na vnější dvorní omítku, kde má být osazena mřížka. K tomuto je nutno postavit lešení, které nikde v rozpočtu nevidím. Jak máme tyto mřížky osadit bez lešení?

Tak pro tuto chvíli vše, děkuji a jsem s pozdravem

**Zadavatel mění a doplňuje zadávací dokumentaci následovně:**

- 1) Viz schéma kuchyňských linek KL2 bytů č. 11,12,13,21 a 22 a KL1 bytů č. 14 a 23, včetně popisu (příloha)
- 2) Dodávka a montáž kuchyňské linky bude včetně dopojení na rozvody vodovodu, kanalizace, dopojení a osazení čtyř dvojjásovek elektro včetně stavebních přípomocí nutných k dopojení všech profesí.
  - Kuchyňská linka sestává ze spodních, horních skříněk a zadní obkladové desky, soklového krytu v rozměrech dle přiložených schemat.
  - Zásuvky budou vybaveny kováním s plnovýsuvem a pomalým zavíráním s brzdou.
  - Kuchyňská linka bude dále obsahovat recirkulační digestoř, nerezový dřez s odkapovým prostorem , který bude vybaven sifonem s odbočkou pro myčku, dřezovou zátkou, stojánkovou kuchyňskou pákovou baterií a veškerými dopojovacími hadičkami a komponenty pro plné zprovoznění.
  - Položky v soupisu prací a dodávek HSV č.43 (byt č. 11), položka č.42 (byt č.13), položka č.39 (byt č.14), položka č.44 (byt č. 21), položka č.23 (byt č. 22) a položka č. 40 (byt č. 23) - 766811110R konstrukce truhlářské
- 3) Byty č. 11,13,14,21,22 a 23 řeší schéma KL1 a KL2. Napojovací body nejsou v požadovaných pozicích - řešení viz bod 2.
  - Demontáž kuchyňských linek u bytů č. 11,13,14,21,22,23 se v plném rozsahu ruší. Dodávka a montáž kuchyňské linky neobsahuje elektrický sporák, myčku a chladničku (není součástí díla).
- 4) Řeší bod 5.4.2 Technická zpráva PD
- 5) D neřeší úpravy a úklid světlíku (není součástí díla).

- 6) Ano
- 7) Do výběrového řízení řešit dle PD a soupisu prací.
- 8) Ano jedná se o byty, jejichž koupely nebyly dostatečně odvětrány. Lešení - je počítáno u všech bytů, kterých se to týká (byt č. 11,14,21a 23), položka v soupisu prací a dodávek HSV č. 6-8 - 946111116... ostatní konstrukce a práce, bourání

Dodatečně zasílané dokumenty týkající se bytu č. 12 souhlasí ( tento byt je řešen samostatně).

Zadavatel zároveň mění **termín pro podání nabídek** na **středu 11.09.2019 do 10:00 hod.**

V Hradci Králové dne 26. 8. 2019

Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka